



PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL- PB
TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2021
DATA: 12 DE MARÇO DE 2021 – 09:00 HORAS



CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2021

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para pintura da EMEF Carlos Alberto Medeiros Duarte Sobreira, localizada no Bairro Maia, zona urbana do Município de Princesa Isabel-PB, conforme planilhas de custos.

PROPONENTE: Sertão Construções Serviços e Locações LTDA

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

LOTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para pintura da EMEF Carlos Alberto Medeiros Duarte Sobreira, localizada no Bairro Maia, zona urbana do Município de Princesa Isabel-PB, conforme planilhas de custos.	SERV	1	R\$ 64.792,72	R\$ 64.792,72

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$ 64.792,72 (SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

PRAZO – 2 (DOIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA – 60 (SESSENTA) DIAS.

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 029.192.794-44
RG: 200800708165-1
SÓCIO-ADMINISTRADOR

SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 470486217-4
CPF: 771.416.309-87
Engenheiro Civil



RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº 002-10

OBRA:	PINTURA DA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA	DATA : 12/03/2021	BDI : 20,21%			
LOCAL:	RUA ALEXANDRE ANTÔNIO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA-MAIA PRINCESA ISABEL-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL PB	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	12/2020
		ORSE	2020/10	111,08%	69,78%	01/2021
		SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PINTURAS E ACABAMENTO	63.149,02	97,46
2	REVESTIMENTO CERÂMICO	1.643,70	2,54
		VALOR BDI TOTAL:	10.913,92 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	53.878,80
		VALOR TOTAL:	64.792,72

Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Dois reais e Setenta e Dois centavos

MEIRIANO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 060.109.194-44
RG: 20062441165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 178186217-4
CPF: 1.418.309-87
Engenheiro Civil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº 003-10



OBRA:	PINTURA DA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA	DATA :	12/03/2021	BDI :	20,21%
LOCAL:	RUA ALEXANDRE ANTÔNIO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA-MAIA PRINCESA ISABEL-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL PB	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%
		ORSE	2020/10	111,06%	59,78%
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					REF.
					12/2020
					01/2021
					12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PINTURAS E ACABAMENTO						63.149,02
1.1	S02278	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	ORSE	m2	60,96	9,15	557,78
1.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	428,83	12,65	5.424,70
1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	5.122,45	11,16	57.166,54
2	REVESTIMENTO CERÂMICO						1.643,70
2.1	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	31,06	52,92	1.643,70

VALOR BDI TOTAL: 10.913,92
VALOR ORÇAMENTO: 53.878,80
VALOR TOTAL: 64.792,72

Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Dois reais e Setenta e Dois centavos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NEILSON FRANCISCO DA SILVA I MA
 CPF: 003.192.794-44
 RG: 20009708165-1
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

[Handwritten signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Nº 004 -10

OBRA:	PINTURA DA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA	DATA: 12/03/2021	BDI: 20,21%			
LOCAL:	RUA ALEXANDRE ANTÔNIO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA-MAIA PRINCESA ISABEL-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL PB	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	12/2020
		ORSE	2020/10	111,06%	69,78%	01/2021
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

1.1. S02278 - Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 (m2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor	ORSE	h	0,30000000	13,99	4,20
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,15000000	10,03	1,50
TOTAL MAO DE OBRA:						5,70

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	ORSE	un	0,20000000	0,29	0,06
I01605	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	ORSE	l	0,50000000	1,88	0,94
TOTAL MATERIAL:						1,00

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,30000000	2,03	0,61
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	1,98	0,30
TOTAL SERVICO:						0,91
VALOR:						7,61

1.2. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	15,59	5,14
TOTAL MATERIAL:						5,14

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	17,46	4,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	12,54	1,12
TOTAL SERVICO:						5,38
VALOR:						10,52

1.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	15,59	5,14
TOTAL MATERIAL:						5,14

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	17,46	3,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	12,54	0,87
TOTAL SERVICO:						4,14
VALOR:						9,28

MEDEIRO FRANCISCO DA SILVA D MA
CPF: 018.192.794-44
RG: 20019704165-1
SÓCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 171.418.309-87
Engenheiro Civil

2.1. 87264 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	0,45	2,19
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	2,61	1,10
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	20,86	22,11
TOTAL MATERIAL:						25,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Nº 005-10

OBRA:	PINTURA DA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA	DATA :	12/03/2021	BDI :	20,21%	
LOCAL:	RUA ALEXANDRE ANTÔNIO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA-MAIA PRINCESA ISABEL-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL PB	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
		ORSE	2020/10	111,06%	69,78%	01/2021
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	19,24	13,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	12,54	4,77
TOTAL SERVICOS:					18,62
VALOR:					44,02

Edson Ferreira Martins
RNP: 170786217-4
CPF: 721.418.309-87
Engenheiro Civil

WILSON FRANCISCO DA SILVA I MA
CPF: 062.799.794-44
RG: 2008271165-1
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº 006-10



OBRA:	PINTURA DA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA	DATA: 12/03/2021	BDI: 20,21%		
LOCAL:	RUA ALEXANDRE ANTÔNIO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA-MAIA PRINCESA ISABEL-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL PB	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%
		ORSE	2020/10	111,06%	59,76%
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					REF.
					12/2020
					01/2021
					12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	PINTURAS E ACABAMENTO	63.149,02	80,00 %	20,00 %	100,00 %
			50.519,22	12.629,80	63.149,02
2	REVESTIMENTO CERÂMICO	1.643,70	100,00 %		100,00 %
			1.643,70		1.643,70
		64.792,72	52.162,92	12.629,80	64.792,72
			52.162,92	64.792,72	

S

ME & ENO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 000.192.794-44
 RG: 204.107.98165-1
 SOCIO ADMINISTRADOR

Wilson Ferreira Martins
 RNP: 190186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

S

S



COMPOSIÇÃO DO BDI

Nº 007 -10

OBRA:	PINTURA DA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA	DATA: 12/03/2021	BDI: 20,21%			
LOCAL:	RUA ALEXANDRE ANTÔNIO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA-MAIA PRINCESA ISABEL-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL PB	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	12/2020
		ORSE	2020/10	111,06%	69,78%	01/2021
		SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
				-	-	

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,14
S+G	SEGUROS	0,74
R	RISCO	0,98
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,16
L	LUCRO	5,07
	TOTAL	11,09

I	IMPOSTOS	%
	COFINS	4,00
	PIS	0,65
	ISS	2,63
	INSS	0,00
	TOTAL	7,28

BDI = 20,21%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

NEILSON FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.892.794-44
RG: 20.860.708165-1
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 178186217-4
CPF: 271.418.309-87
Engenheiro Civil

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Nº 008 -10



OBRA:	PINTURA DA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA	DATA : 12/03/2021	BDI : 20,21%		
LOCAL:	RUA ALEXANDRE ANTÔNIO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA-MAIA PRINCESA ISABEL-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL PB	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		ORSE	2020/10	111,06%	69,78%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					REF. 12/2020
					01/2021
					12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

MEGEMO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 161.112.794-44
RG: 24088708165-1
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 140186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Nº 009-10



OBRA:	PINTURA DA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA	DATA : 12/03/2021	BDI : 20,21%
LOCAL:	RUA ALEXANDRE ANTÔNIO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA-MAIA PRINCESA ISABEL-PB	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL PB	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO
		ORSE	2020/10
		SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			83,85%
			47,75%
			12/2020
			111,06%
			69,78%
			01/2021
			85,20%
			48,69%
			12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feridos	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,74	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,44	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	7,69	5,97
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	43,46	15,70

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,73	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,31	4,12
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,84	2,98
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	14,39	11,17

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	15,99	5,78
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,41	6,11

Horista = 111,06%
Mensalista = 69,78%

A + B + C + D

MEIRINO FRANCISCO DA SILVA MA
CPF: 001.192.794-44
RG: 20789708165-1
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 270186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Nº 010 -10



OBRA:	PINTURA DA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA	DATA: 12/03/2021	BDI: 20,21%
LOCAL:	RUA ALEXANDRE ANTÔNIO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA-MAIA PRINCESA ISABEL-PB	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL PB	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO
		ORSE	2020/10
		SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		111,06%	69,78%
		85,20%	48,69%
			12/2020
			01/2021
			12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

EDSON FERREIRA MARTINS
 CPF: 009.192.794-44
 RG: 258449708165-1
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil