

Construtora



**VALÉRIO LTDA**

Construindo com Segurança e Qualidade

**PROPOSTA DE PREÇOS:**

LICITAÇÃO N°. 00006/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N - CENTRO - PRINCESA ISABEL - PB.

CNPJ - 04.628.047/0001-55 - RUA MARIO MELO - 99 - CENTRO - CARNAIBA - PE

**ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021**

**PROPOSTA**

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021**

**OBJETO:** Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para construção do muro de contorno da escola localizada na Rua Miron Maia, Bairro Casusa, Município de Princesa Isabel, conforme projeto básico.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:


LOTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para construção do muro de contorno da escola localizada na Rua Miron Maia, Bairro Casusa, Município de Princesa Isabel, conforme projeto básico.	SERV	1	R\$ 218697,90	R\$218.697,90
<b>Total:</b>					R\$ 218.697,90

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R\$ (R\$ 218.697,90). Duzentos e dezoito mil e seiscentos e noventa e sete reais e noventa centavos

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (Três) meses.

PAGAMENTO: prazo de trinta dias, contados do período de adimplimento.

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 (Sessenta) dias..



CNPJ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*José Edson Pereira da Silva*  
Responsável

04.628.047/0001-55  
CONSTRUTORA VALÉRIO LTDA  
Rua Mário Melo, 99 - Centro  
CEP: 56.820-000 - Carnaíba - PE

*[Handwritten signatures]*



CNPJ - 04.628.047/0001-55 - RUA MARIO MELO - 99 - CENTRO - CARNAIBA - PE

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para construção do muro de contorno da escola localizada na Rua Miron Maia, Bairro Casusa, Município de Princesa Isabel, conforme projeto básico.

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais Desonerado:
SINAPI - 11/2020 - Paraíba	25,0%	86,95%
ORSE - 11/2020 - Seralce		

Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>10.746,90</b>	<b>4,91 %</b>
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m <sup>2</sup>	8	248,55	310,68	2.485,44	1,14 %
1.2	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m <sup>2</sup>	13,5	489,57	611,96	8.261,46	3,78 %
<b>2</b>		<b>MURO</b>					<b>207.951,00</b>	<b>95,09 %</b>
2.1	4816 ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	392	0,74	0,92	360,64	0,16 %
2.2	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m <sup>3</sup>	114,84	57,04	71,30	8.188,09	3,74 %
2.3	73361 SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m <sup>3</sup>	36	300,04	375,05	13.501,80	6,17 %
2.4	95955 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m <sup>3</sup>	32,78	1.771,69	2.214,61	72.594,91	33,19 %
2.5	87489 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	823,2	33,63	42,03	34.599,09	15,82 %
2.6	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1646,4	2,73	3,41	5.614,22	2,57 %
2.7	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1646,4	20,95	26,18	43.102,75	19,71 %
2.8	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1646,4	1,48	1,85	3.045,84	1,39 %

04.628.047/0001-55

CONSTRUTORA VALÉRIO LTDA

Rua Mário Melo, 99 - Centro

Caraculha, PE

2.9	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	m²	1646,4	9,87	12,08	19.888,51	9,09 %
2.10	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICÕES, AF. 12/2019	m²	16,8	302,83	378,53	6.359,30	2,91 %
2.11	79497/001 SINAPI	PINTURA A OLEO, 3 DEMÃOS	m²	33,6	16,57	20,71	695,85	0,32 %

Total sem BDI  
174.988,17  
Total do BDI  
43.709,73  
Total Geral  
218.697,90

R\$218.697,90 Duzentos e dezoito mil e seiscentos e noventa e sete reais e noventa centavos

*Jose Edson Praxedes da Silva*

CONSTRUTORA VALÉRIO LTDA  
CNPJ: 04.628.047/0001-55  
José Edson Praxedes da Silva  
Sócio Administrador

*João Cavalcanti Novaes Sobrinho*  
Eng. Civil  
CREA: 17.165-DIPE



CNPJ - 04.628.047/0001-55 - RUA MARIO MELO - 99 - CENTRO - CARNAIBA - PE

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 11/2020 - Paraíba	25,0%	Desonerado: 86,95%
ORSE - 11/2020 -		

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para construção do muro de contorno da escola localizada na Rua Miron Maia, Bairro Casusa, Município de Princesa Isabel, conforme projeto básico.

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada		m <sup>2</sup>	R\$ 248,55	1,00	R\$ 248,55
	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	R\$ 2,06	1,00	R\$ 2,06
	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	R\$ 2,13	2,00	R\$ 4,26
	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	R\$ 6,82	4,00	R\$ 27,28
	1776	ORSE	Placa de obra em chapa galvanizada 26	Material	m <sup>2</sup>	R\$ 178,76	1,00	R\$ 178,76
	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m <sup>2</sup> /m	Material	m	R\$ 2,48	1,00	R\$ 2,48
	1213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	h	R\$ 12,82	1,00	R\$ 12,82
	5075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	R\$ 10,82	0,15	R\$ 1,59
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	h	R\$ 9,60	2,00	R\$ 19,20
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 248,55</b>
<b>BDI</b>								<b>R\$ 62,13</b>
<b>TOTAL COM BDI</b>								<b>R\$ 310,68</b>

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016		m <sup>2</sup>	R\$ 489,57	1,00	R\$ 489,57
	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M <sup>2</sup> . SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m <sup>2</sup>	R\$ 66,23	0,51	R\$ 34,01
	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M <sup>2</sup> . COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m <sup>2</sup>	R\$ 79,56	0,80	R\$ 63,83
	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M <sup>2</sup> . SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m <sup>2</sup>	R\$ 68,19	0,59	R\$ 40,30
	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M <sup>2</sup> . COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m <sup>2</sup>	R\$ 103,04	0,63	R\$ 64,45
	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m <sup>2</sup>	R\$ 10,45	1,72	R\$ 17,96
	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m <sup>2</sup>	R\$ 35,89	1,72	R\$ 61,70
	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m <sup>2</sup>	R\$ 10,30	0,01	R\$ 0,09
	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m <sup>2</sup>	R\$ 17,17	1,51	R\$ 25,94
	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELET RIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	R\$ 5,94	0,17	R\$ 1,02
	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELET RIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	R\$ 12,35	0,13	R\$ 1,63
	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELET RIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	R\$ 1,73	0,68	R\$ 1,16
	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID ROS	m <sup>2</sup>	R\$ 504,82	0,15	R\$ 77,23
	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID ROS	m <sup>2</sup>	R\$ 448,61	0,07	R\$ 29,69
	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m <sup>2</sup>	R\$ 503,65	0,04	R\$ 21,00
	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELET RIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	R\$ 4,63	0,07	R\$ 0,30

04.628.047/0001-55

CONSTRUTORA VALÉRIO LTDA

Rua Mário Melo, 99 - Centro

CEP: 56.820-000 - Carnaíba - PE

91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELET RIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	RS 5,39	0,13	RS 0,71
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELET RIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	RS 24,59	0,07	RS 1,62
97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELET RIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	RS 70,64	0,07	RS 4,67
91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	RS 1,91	0,13	RS 0,25
91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	RS 0,96	0,17	RS 0,16
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	RS 49,37	0,04	RS 1,99
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	RS 29,93	0,01	RS 0,31
88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	RS 7,68	5,06	RS 38,89
11455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	RS 10,04	0,07	RS 0,66
<b>TOTAL</b>							<b>RS 489,57</b>
<b>BDI</b>							<b>RS 122,39</b>
<b>TOTAL COM BDI</b>							<b>RS 611,96</b>

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
2.1	4816	ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira		m	RS 0,74	1,00	RS 0,74
	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	RS 2,06	0,01	RS 0,01
	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	RS 2,13	0,01	RS 0,01
	48	ORSE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref. 02/20	Mão de Obra	h	RS 18,76	0,00	RS 0,07
	70	ORSE	Topógrafo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref. 02/20	Mão de Obra	h	RS 31,29	0,00	RS 0,12
	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	RS 6,82	0,02	RS 0,12
	345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	RS 16,48	0,00	RS 0,06
	1213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	RS 12,92	0,01	RS 0,10
	5067	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	RS 11,32	0,00	RS 0,02
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	RS 9,60	0,01	RS 0,07
	10567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	RS 7,60	0,02	RS 0,16
<b>TOTAL</b>							<b>RS 0,74</b>	
<b>BDI</b>							<b>RS 0,18</b>	
<b>TOTAL COM BDI</b>							<b>RS 0,92</b>	

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
2.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017		m²	RS 57,04	1,00	RS 57,04
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	RS 15,93	1,19	RS 18,94
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	RS 12,48	3,05	RS 38,10
<b>TOTAL</b>							<b>RS 57,04</b>	
<b>BDI</b>							<b>RS 14,26</b>	
<b>TOTAL COM BDI</b>							<b>RS 71,30</b>	

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
2.3	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO		m³	RS 300,04	1,00	RS 300,04
	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	RS 1,18	0,14	RS 0,16
	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	RS 0,30	0,56	RS 0,16
	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	RS 213,24	0,70	RS 149,26
	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	RS 15,76	0,47	RS 7,39
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	RS 15,93	0,47	RS 7,47
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	RS 12,48	8,42	RS 105,09

104.829.047/0001-55

CONSTRUTORA VALÉRIO LTDA  
Rua Mário Melo, 99 - Centro

4730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m²	R\$ 56,50	0,54	R\$ 30,51	
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 300,04</b>
							<b>BDI</b>	<b>R\$ 75,01</b>
							<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 375,05</b>

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
2.4	95955	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017		m²	R\$ 1.771,69	1,00	R\$ 1.771,69
	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	R\$ 10,01	5,91	R\$ 59,15
	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	R\$ 9,16	1,11	R\$ 10,16
	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	R\$ 11,02	8,51	R\$ 93,78
	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	R\$ 6,79	2,30	R\$ 15,61
	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	R\$ 8,04	14,86	R\$ 119,47
	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	R\$ 9,17	6,33	R\$ 58,04
	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	R\$ 6,21	0,33	R\$ 2,04
	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	R\$ 8,09	2,82	R\$ 22,81
	92785	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	R\$ 8,93	2,32	R\$ 20,71
	92786	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	R\$ 8,32	7,84	R\$ 65,22
	92451	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	R\$ 106,23	3,08	R\$ 327,18
	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	R\$ 6,70	1,48	R\$ 9,91
	92874	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	R\$ 21,26	1,00	R\$ 21,26
	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	R\$ 10,95	4,98	R\$ 54,53
	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	R\$ 56,73	4,48	R\$ 254,15
	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	R\$ 27,97	4,79	R\$ 133,97
	92784	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	R\$ 9,57	6,27	R\$ 60,00
	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	R\$ 73,04	2,30	R\$ 167,99
	1527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	R\$ 249,95	1,10	R\$ 275,69
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.771,69</b>
							<b>BDI</b>	<b>R\$ 442,92</b>
							<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 2.214,61</b>

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
2.5	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014		m²	R\$ 33,63	1,00	R\$ 33,63
	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	R\$ 271,30	0,01	R\$ 2,82
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 15,93	0,59	R\$ 9,39
	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 12,48	0,30	R\$ 3,68
	37592	SINAPI	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	Material	UN	R\$ 1,25	13,60	R\$ 17,00
	37385	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	Material	CENTO	R\$ 28,74	0,01	R\$ 0,14

104.625.047/0001-551

CONSTRUTORA VALÉRIO LTDA

Rua Mário Melo, 99 - Centro

CEP: 55.820.000 - Garanhuns, PE

34557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	R\$ 1,43	0,42	R\$ 0,60	
							TOTAL	R\$ 33,63
							BDI	R\$ 8,40
							TOTAL COM BDI	R\$ 42,03

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
2.6	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014		m²	R\$ 2,73	1,00	R\$ 2,73
	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	R\$ 367,22	0,00	R\$ 1,54
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 15,93	0,07	R\$ 1,11
	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 12,48	0,01	R\$ 0,08
							TOTAL	R\$ 2,73
							BDI	R\$ 0,68
							TOTAL COM BDI	R\$ 3,41

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
2.7	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM AF 06/2014		m²	R\$ 20,95	1,00	R\$ 20,95
	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	R\$ 271,30	0,03	R\$ 7,94
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 15,93	0,40	R\$ 6,37
	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 12,48	0,40	R\$ 4,99
	37411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	R\$ 10,47	0,16	R\$ 1,65
							TOTAL	R\$ 20,95
							BDI	R\$ 5,23
							TOTAL COM BDI	R\$ 26,18

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
2.8	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014		m²	R\$ 1,48	1,00	R\$ 1,48
	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 16,67	0,04	R\$ 0,65
	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 12,48	0,01	R\$ 0,17
	6085	SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	R\$ 4,16	0,16	R\$ 0,66
							TOTAL	R\$ 1,48
							BDI	R\$ 0,37
							TOTAL COM BDI	R\$ 1,85

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
2.9	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014		m²	R\$ 9,67	1,00	R\$ 9,67
	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 16,67	0,19	R\$ 3,11
	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 12,48	0,07	R\$ 0,86
	7356	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	R\$ 17,29	0,33	R\$ 5,70
							TOTAL	R\$ 9,67
							BDI	R\$ 2,41
							TOTAL COM BDI	R\$ 12,08

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
2.10	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES AF 12/2019		m²	R\$ 302,83	1,00	R\$ 302,83
	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	R\$ 345,91	0,01	R\$ 4,15
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 15,93	0,46	R\$ 7,28
	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 12,48	0,23	R\$ 2,85
	4930	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	R\$ 288,55	1,00	R\$ 288,55
							TOTAL	R\$ 302,83
							BDI	R\$ 75,70
							TOTAL COM BDI	R\$ 378,53

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
2.11	79497/001	SINAPI	PINTURA A OLEO, 3 DEMÃOS		m²	R\$ 16,57	1,00	R\$ 16,57

01-557  
 GALERIO LTDA  
 Centro 99 - Centro  
 Curitiba, PR



	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 16,67	0,50	R\$ 8,33
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	R\$ 12,48	0,40	R\$ 4,99
	3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	R\$ 0,37	0,40	R\$ 0,14
	5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	R\$ 9,54	0,05	R\$ 0,47
	43776	SINAPI	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	Material	L	R\$ 10,95	0,24	R\$ 2,64
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16,57</b>
							<b>BDI</b>	<b>R\$ 4,14</b>
							<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 20,71</b>

*José Edson Praxedes da Silva*

CONSTRUTORA VALÉRIO LTDA  
CNPJ: 04.628.047/0001-55  
José Edson Praxedes da Silva  
Sócio Administrador

*João Cavalcanti Novaes Sobrinho*  
Engº Civil  
CREA: 17.165-DIPE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CNPJ - 04.628.047/0001-55 - RUA MARIO MELO - 99 - CENTRO - CARNAIBA - PE

**TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021**

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 11/2020 - Paraiba	25,0%	Desonerado: 86,95%

**OBJETO:** Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para construção do muro de contorno da escola localizada na Rua Miron Maia, Bairro Casusa, Município de Princesa Isabel, conforme projeto básico.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL PB**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**

**CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO**

Obra: MURO DE CONTORNO NA ESCOLA BAIRRO CASUSA							
Local: PRINCESA ISABEL PB							
Item	Discriminação de Serviços	Total (R\$)	Incidência(%)				Acumulado (R\$)
				1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.746,90	4,9%	10.746,90			10.746,90
2.0	MURO	207.951,00	95,1%	69.317,00	69.317,00	69.317,00	138.634,00
							0,00
							0,00
<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>		218.697,90	100,0%	<b>80.063,90</b>	<b>69.317,00</b>	<b>69.317,00</b>	<b>218.697,90</b>
<b>Financeiro Acumulado (R\$)</b>				80.063,90	149.380,90	218.697,90	
<b>Físico Acumulado</b>				36,61%	68,30%	100,00%	

*José Edson Praxedes da Silva*

**CONSTRUTORA VALÉRIO LTDA**

**CNPJ: 04.628.047/0001-55**

**José Edson Praxedes da Silva**

**Sócio Administrador**

*João Cavalcanti Novaes Sobrinho*  
**Engº Civil**  
**CREA: 17.165-DPE**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CNPJ - 04.628.047/0001-55 - RUA MARIO MELO - 99 - CENTRO - CARNAIBA - PE

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 11/2020 - Paraíba	25,0%	Desonerado: 86,95%

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para construção do muro de contorno da escola localizada na Rua Miron Maia, Bairro Casusa, Município de Princesa Isabel, conforme projeto básico.

Obra :	MURO DA ESCOLA BAIRRO CASUSA		
Local:	PRINCESA ISABEL - PB		
<b>COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS</b>			
A1	INSS	HORISTAS	MENSALISTA
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,60%	0,60%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	0,00%	0,00%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16,80%	16,80%
B2	FERIADOS	18,09%	0,00%
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	4,34%	0,00%
B4	SALÁRIO	0,91%	0,69%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,90%	8,33%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,08%	0,06%
B7	DIAS DE CHUVAS	0,73%	0,56%
B8	AUXÍLIA ACIDENTE DE TRABALHO	0,06%	0,00%
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,12%	0,09%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	8,59%	6,57%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	0,03%	0,02%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	45,77%	16,32%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,84%	4,46%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,14%	0,11%
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,24%	4,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	5,39%	4,12%
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	0,49%	0,38%
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	17,10%	13,08%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINC	7,69%	2,74%
D1	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	0,49%	0,38%
<b>PERCENTAGEM TOTAL</b>		<b>87,85%</b>	<b>49,32%</b>

*José Edson Praxedes da Silva*

CONSTRUTORA VALÉRIO LTDA

CNPJ: 04.628.047/0001-55

José Edson Praxedes da Silva

Sócio Administrador

*Caracanti Moraes Solarinho*  
Engº CIVIL  
CREA: 17.165-DPE



CNPJ - 04.628.047/0001-55 - RUA MARIO MELO - 99 - CENTRO - CARNAIBA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 11/2020 - Paraíba	25,0%	Desonera do:
ORSE - 11/2020 -		86,95%

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para construção do muro de contorno da escola localizada na Rua Miron Maia, Bairro Casusa, Município de Princesa Isabel, conforme projeto básico.

<b>COMPOSIÇÃO DO BDI -</b>		DATA 18/03/2021
PROJETO: MURO DA ESCOLA NO BAIRRO CASUSA, PRINCESA ISABEL PB	B.D.I. sobre serviços:	25,00%
	B.D.I. sobre equipamentos:	0,00%

ITEM	COMPONENTES DO BDI	PERCENTUAL
1	Administração central	0,03260
2	PIS	0,00650
3	COFINS	0,03000
4	ISS	0,05000
5	Despesas financeiras	0,00870
6	Riscos ou Eventuais	0,00580
7	Garantias	0,00150
8	Seguros	0,00170
9	Bonificação / Lucro	0,06300
<b>CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS</b>		
	Administração Central (AC) = 1	0,03260
	Despesas Financeiras (DF) = 5	0,00870
	Riscos (R) = 6	0,00580
	Garantias (G) = 7	0,00150
	Seguros (S) = 8	0,00170
	Bonificação / Lucro (L) = 9	0,06300
	Impostos (Im) = 2 + 3 + 4	0,10650
	AC + S + R + G = X	0,04160
	1 + DF = Y	1,00870
	1 + L = Z	1,06300
	1 + X = N	1,04160
	N x Y x Z = W	1,11685
	1 - Im = K	0,89350
	Cálculo do B.D.I. = (W/K) - 1	0,24998
	<b>TOTAL GERAL DO B.D.I.</b>	<b>25,00%</b>

Fórmula de cálculo do B.D.I.:

$$B.D.I. = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - Im)}$$

CONSTRUTORA VALÉRIO LTDA  
CNPJ: 04.628.047/0001-55  
José Edson Praxedes da Silva  
Sócio Administrador

04.628.047/0001-55  
CONSTRUTORA VALÉRIO LTDA  
Rua Mário Melo, 99 - Centro  
CEP: 56.820-000 - Carnaíba - PE

João Cavalcanti Novaes Sobrinho  
Engo Civil  
CREA: 17.165-DIPE