



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA IZABEL-PB

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de Empresa especializada para prestar serviço de engenharia na construção de quiosque na Praça da Estrela no Município de Princesa Izabel-PB.

PROPOSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA IZABEL-PB

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de Empresa especializada para prestar serviço de engenharia na construção de quiosque na Praça da Estrela no Município de Princesa Izabel-PB.

PROPOSTA DE PREÇO

NOTORIA CONSTRUCOES EIRELI, RUA CLETO CAMPELO, 80, ANEXO TERREO, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE CNPJ: 37.090.538/0001-44, notoriaengenharia@hotmail.com, TEL (83)98824-1560 (87)99929-7873, por intermédio do seu representante lega VANDERLEY AVELINO GERVAZIO, CPF 054.085.494-88. Apresenta Proposta de Preço para o fornecimento licitado, conforme abaixo especificado.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QU T	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	Contratação de Empresa especializada para prestar serviço de engenharia na construção de quiosque na Praça da Estrela no Município de Princesa Izabel-PB.	1	R\$ 34.514,14	R\$ 34.514,14
	TOTAL			R\$ 34.514,14

Valor total da proposta R\$ 34.514,14 (trinta e quatro mil quinhentos e quatorze reais e quatorze centavos)

Declaro para devidos fins que os preços propostos estão inclusos todos os encargos, tributos, taxas, impostos e demais despesas, diretas ou indiretas, necessárias para fornecimento dos serviços e dos produtos. Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim exijam a FISCALIZAÇÃO.


Na execução das obras observamos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações, normas e padrões da contratante.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses


CONDICOES DE PAGAMENTO: Conforme Edital

Afogados da Ingazeira 02 de julho de 2021



VANDERLEY AVELINO GERVAZIO

054.085.494-88


Gláucio Rabelo Bandeira
Engenheiro Civil
CREA: 1603607960


Notória Construções Eireli
CNPJ: 37.090.538/0001-44

LOCAL: PRAÇA DA ESTRELA EM PRINCESA ISABEL -PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES EM PRINCESA ISABEL-PB

DATA BASE: SINAPI NÃO DESONERADO - 03/2021; SEINFRA: CE 03/2021; ORSE: SE 01/2021

BDI = 20,15%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Especif.	Und	Quant.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total	TOTAL C/ BDI
1.0		INFRAESTRUTURA E ELEVAÇÃO						2.685,98	3.227,21
1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	SINAPI	m³	1,75	61,71	74,14	108,11	129,89
1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	m³	1,75	459,0	551,49	804,17	966,21
1.3	87482	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	SINAPI	m²	32,25	55,00	66,08	1.773,71	2.131,11
2.0		SUPERESTRUTURA						5.017,96	6.028,97
2.1	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA	SINAPI	m	14,60	31,19	37,47	455,32	547,06
2.2	101964	LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA. PARA FORRO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA. VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO«CAPA) = (8.3).	SINAPI	m²	8,69	110,00	132,17	955,45	1.147,98

Notória Construções Eireli
 CNPJ: 37.090.538/0001-44

Gláucio Rabelo Bandeira
 Engenheiro Civil
 CREA: 1603607960

LOCAL: PRAÇA DA ESTRELA EM PRINCESA ISABEL -PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES EM PRINCESA ISABEL-PB

DATA BASE: SINAPI NÃO DESONERADO - 03/2021; SEINFRA: CE 03/2021; ORSE: SE 01/2021

BDI = 20,15%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Especif.	Und	Quant.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total	TOTAL C/ BDI
2.3	95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK ' 25 MPA.	SINAPI	m³	2,00	1.800,00	2.162,64	3.607,19	4.333,93
3.0		REVESTIMENTOS						4.414,92	5.304,51
3.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	SINAPI	m²	86,00	3,49	4,19	299,91	360,34
3.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	SINAPI	m²	86,00	20,00	24,03	1.720,10	2.066,70
3.3	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5MM2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	SINAPI	m²	30,19	45,00	54,07	1.358,46	1.632,19
3.4	4773	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO	ORSE	m²	4,38	236,64	284,31	1.036,45	1.245,28
4.0		COBERTURA						3.218,41	3.867,05

Notória Construções Eirell
CNPJ: 37-090.538/0001-44

Gláucio Rabelo Bandeira
Engenheiro Civil

CREA: 1603607960

CNPJ: 37.090.538/0001-44 Fone: (83) 98824-1560 – Email: notoriaengenharia@hotmail.com

Rua Cleto Campelo, 80, Anexo, Centro, Afogados da Ingazeira, PE

LOCAL: PRAÇA DA ESTRELA EM PRINCESA ISABEL -PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES EM PRINCESA ISABEL-PB

DATA BASE: SINAPI NÃO DESONERADO - 03/2021; SEINFRA: CE 03/2021; ORSE: SE 01/2021

BDI = 20,15%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Especif.	Und	Quant.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total	TOTAL C/ BDI
4.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	SINAPI	m ²	45,98	45,00	54,07	2.069,08	2.486,00
4.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS (BLOCO 01)	SINAPI	m ²	45,98	25,00	30,04	1.149,44	1.381,05
5.0		PISO						2.907,01	3.492,77
5.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.	SINAPI	m ²	37,28	13,40	16,10	499,55	600,21
5.2	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL	SINAPI	m ³	1,12	526,37	632,42	588,69	707,30
5.3	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2	SINAPI	m ²	37,28	45,00	54,07	1.677,51	2.015,53
5.4	886-18	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM.	SINAPI	m ²	22,10	6,39	7,68	141,26	169,73
6.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						1.113,77	1.338,17
6.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	und	8,00	20,72	24,89	165,73	199,12

Gláucio Rabelo Bandeira

Engenheiro Civil
CREA: 1603607960

Notória Construções Eireli

CNPJ: 37.090.538/0001-44

Fone: (83) 98824-1560 – Email: notoriaengenharia@hotmail.com

Rua Cleto Campelo, 80, Anexo, Centro, Afogados da Ingazeira, PE

LOCAL: PRAÇA DA ESTRELA EM PRINCESA ISABEL -PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES EM PRINCESA ISABEL-PB

DATA BASE: SINAPI NÃO DESONERADO - 03/2021; SEINFRA: CE 03/2021; ORSE: SE 01/2021

BDI = 20,15%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Especif.	Und	Quant.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total	TOTAL C/BDI
6.2	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P»T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Und	4,00	28,59	34,35	114,36	137,40
6.3	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Und	2,00	43,37	52,11	86,74	104,22
6.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Und	4,00	8,85	10,63	35,39	42,52
6.5	10794	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 7/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	ORSE	Und	1,00	650,03	780,99	650,03	780,99
6.6	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Und	4,00	15,38	18,48	61,52	73,92
7.0		ESQUADRIAS						5.391,15	6.477,29
7.1	91330	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Und	2,00	480,00	576,71	960,00	1.153,41
7.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO POPULAR. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Und	2,00	68,51	82,31	137,01	164,62

Gláucio Rabelo Bandeira

Engenheiro Civil
CREA: 1603607960

Notória Construções Eireli
CNPJ: 37.090.538/0001-44

CNPJ: 37.090.538/0001-44 Fone: (83) 98824-1560 – Email: notoriaengenharia@hotmail.com
Rua Cleto Campelo, 80, Anexo, Centro, Afogados da Ingazeira, PE



LOCAL: PRAÇA DA ESTRELA EM PRINCESA ISABEL -PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES EM PRINCESA ISABEL-PB

DATA BASE: SINAPI NÃO DESONERADO - 03/2021; SEINFRA: CE 03/2021; ORSE: SE 01/2021

BDI = 20,15%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Especif.	Und	Quant.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total	TOTAL C/ BDI
7.3	94559	JANELA DF AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. SEM VIDROS. PADRONIZADA	SINAPI	m ²	1,28	575,58	691,54	736,74	885,17
7.4	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFRA	m ²	10,78	330,00	396,48	3.557,40	4.274,09
8.0		INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIO						2.471,04	2.968,90
8.1	1199	PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE. C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 0 25MM	ORSE	Und	4,00	48,12	57,81	192,46	231,24
8.2	1678	PONTO DF ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 50 MM (PIAS DE COZINHA. MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	ORSE	Und	4,00	97,85	117,56	391,38	470,24
8.3	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35.5* CM, PADRÃO POPULAR • FORNECIMENTO E	SINAPI	Und	2,00	198,86	238,92	397,71	477,84
8.4	86906	INSTALAÇÃO TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4". PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	Und	2,00	52,36	62,91	104,72	125,82
8.5	4883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60	ORSE	Und	1,00	484,77	582,43	484,77	582,43
8.6	5047	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO - INSTALADA. EXCETO BASE DE APOFO, CAP 500 LITROS	ORSE	Und	2,00	450,00	540,66	900,00	1.081,32
9.0		PINTURA						1.460,91	1.755,29

Notória Construções Eireli

CNPJ: 37.090.538/0001-44

CNPJ: 37.090.538/0001-44 Fone: (83) 98824-1560 – Email: notoriaengenharia@hotmail.com

Rua Cleto Campelo, 80, Anexo, Centro, Afogados da Ingazeira, PE

Gláucio Rabelo Bandeira

Engenheiro Civil

CREA: 1603607960

LOCAL: PRAÇA DA ESTRELA EM PRINCESA ISABEL -PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES EM PRINCESA ISABEL-PB

DATA BASE: SINAPI NÃO DESONERADO - 03/2021; SEINFRA: CE 03/2021; ORSE: SE 01/2021

BDI = 20,15%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Especif.	Und	Quant.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total	TOTAL C/ BDI
9.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA	SINAPI	m ²	102,00	2,43	2,92	247,89	297,84
9.2	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS.	SINAPI	m ²	102,00	10,00	12,02	1.020,05	1.225,59
9.3	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS.	SINAPI	m ²	16,85	11,45	13,76	192,98	231,86
10.0		DIVERSOS						73,24	88,00
10.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	m ²	40,00	1,83	2,20	73,24	88,00
Total Geral									34.548,14

Notória Construções Eireli
CNPJ: 37.090.538/0001-44

Gláucio Rabelo Bandeira
Engenheiro Civil
CREA: 1603607960



ESTADO DA PARAIBA

Obra: CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES EM PRINCESA ISABEL-PB

Município: Princesa Isabel-PB

BDI = 20,15%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	TOTAL	MESES CORRIDOS		
				1 30 dias	2 30 dias	3 30 dias
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,34	3.227,21	100		
				3.227,21		
				100		
2.0	SUPERESTRUTURA	17,45	6.028,97			
				6.028,97		
				30	70	
3.0	REVESTIMENTOS	15,35	5.304,51			
				1.591,35	3.713,16	
				100		
4.0	COBERTURA	11,19	3.867,05			
				3.867,05		
				40		60
5.0	PISO	10,11	3.492,77			
				1.397,11		2.095,66
				50		50
5.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,87	1.338,17			
				669,08		669,08
				50		50
5.0	ESQUADRIAS	18,75	6.477,29			
				3.238,64		3.238,64
				50		50
5.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIO	8,59	2.968,90			
				1.484,45		1.484,45
				100		100
5.0	PINTURA	5,08	1.755,29			
				1.755,29		1.755,29
				100		100
6.0	DIVERSOS	0,25	88,00			
				0,00		88,00
				14.369,49		9.331,12
				10.847,53		34.548,14
				10.847,53		25.217,02
				31,40		41,59
				31,40		100,00
	TOTAL MENSAL		34.548,14			
	TOTAL ACUMULADO		34.548,14			
	PORCENTAGEM MENSAL		100,00			
	PORCENTAGEM ACUMULADO					

Notória Construções Eireli
CNPJ: 37.090.538/0001-44

Gláucio Rabelo Bandeira
Engenheiro Civil
CREA: 1603607960



ESTADO DA PARAÍBA
COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

Obra: CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES EM PRINCESA ISABEL-PB
Município: Princesa Isabel - PB
Contrato:

Item componente do BDI	Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
% Informado	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
Administração Central (AC)	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Seguro (S) e Garantia (G)	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
Risco (R)	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Despesas Financeiras (DF)	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Lucro (L)																		
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN																		

Conforme Legislação Específica

Tipo de Obra	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA		
	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

- Observações
- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
 - 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), ISS (3,00%) conforme o município) e CPRB (4,50 %)
 - 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU,

$$B.D.I = 20,15\%$$

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRA DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

Notória Construções Eireli
CNPJ: 37.090.538/0001-44

Gláucio Rabelo Bandeira
Engenheiro Civil
CREA: 1603607960