

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRINCESA ISABEL – PB**

ENVELOPE Nº 02



PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO

Nº. 0017/2021

**CJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS
LTDA**

CNPJ Nº 40.331.846/0001-29



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB
TOMADA DE PREÇO Nº. 00017/2021
PROPONENTE: CJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.331.846/0001-29

PROPOSTA FINANCEIRA

Prezados Membros:

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta financeira devidamente detalha para contratação de empresa especializada para execução de serviços de **Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na construção de quiosque na Praça da Estrela no Município de Princesa Isabel, conforme planilhas de custo.**

Valor global da proposta **R\$ 35.361,47** (Trinta e cinco mil trezentos e sessenta e um mil e quarenta e sete centavos), conforme detalhado em anexo a esta proposta.

Declaramos que já estão inclusas todas as despesas necessárias à perfeita realização dos serviços, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mão-de-obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços e seus preços, conforme projetos e planilha de custos unitários e totais, nos termos da Tomada de Preço nº 0017/2021 e seus Anexos.

O prazo de Validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data abertura da licitação.

O para execução do objeto será de até 3 (três) meses, contado a partir da data de expedição da respectiva ordem de serviço.

Princesa Isabel - PB, 25 de junho de 2021.


CJ CONSTRUÇÕES
Jose Paulino de Amorim Junior
CPF 032.221.084/47
Representante Legal


JOSE GAUDÊNCIO ALVES DINIZ
Engenheiro Civil - CREA/PB
Nº 1601349525

Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB						
Obras: Construção de Quiosque em Princesa Isabel- PB						IMP = 20%
Item	Descrição	Unid	Quant	P. unitário sem BDI	P. unitário com BDI	P. Total
1	INFRAESTRUTURA E ELEVAÇÃO					3.372,00
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M	m³	1,75	50,00	60,00	105,00
1.2	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO DE TUIJO FURADO, COM ARGAMASSA MISTA COM CAL HIDRATADA (1:2:8)	m²	1,75	450,00	540,00	945,00
1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERAMICO FURADO NA VERTICAL DE 19X19X30CM, (ESPESSURA IGAL 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	32,25	60,00	72,00	2.322,00
2	SUPERSTRUTURA					5.665,92
2.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETAS	m	14,60	31,00	37,20	543,12
2.2	LAJE PREMOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = (3:8)	m²	8,69	100,00	120,00	1.042,80
2.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EMPREENDIMENTO) FCK 25 MPA	m³	2,00	1.700,00	2.040,00	4.080,00
3	REVESTIMENTOS					5.425,42
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO INTERNA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	86,00	3,00	3,60	309,60
3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	86,00	20,00	24,00	2.054,00
3.3	REVESTIMENTO CERAMICOS PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREAS MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DA PAREDE.	m²	30,19	50,00	60,00	1.811,40
3.4	BANCADA DE MARMORE BRANCO	m²	4,38	236,00	283,20	1.240,42
4	COBERTURA					4.800,31
4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA COM RIPAS, TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE DUAS AGUAS PARA TELHAS CERAMICAS CAPA CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m²	45,98	57,00	68,40	3.145,03
4.2	TELAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA CANAL, COM 2 AGUAS (CLOCO 1)	m²	45,98	30,00	36,00	1.655,28
5	PISO					3.567,78
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADOS EM PISO RADIERES, ESPESSURA DE 3CM	m²	37,28	10,00	12,00	447,36
5.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL	m²	1,12	400,00	480,00	537,60
5.3	REVESTIMENTO CEMATICO PARA PISO COM PLACAS TIPOS GRES DE DIMENSÕES DE 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES COM AREA MENOS QUE 5M²	m²	37,28	54,00	64,80	2.415,74
5.4	RODAPÉ CERAMICO COM 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DIMENSÕES 35X35CM	m	22,10	6,30	7,56	167,08
6	INSTALAÇÃO ELETRICA					1.323,84
6.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1MODULO), 2P+T 10A, INCLUSO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00	20,00	24,00	192,00
6.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+TA, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	28,00	33,60	134,40
6.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	43,00	51,60	103,20
6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	8,80	10,56	42,24
6.5	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 7/150 -FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	un	1,00	650,00	780,00	780,00
6.6	LAMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	15,00	18,00	72,00
7	ESQUADRIAS					6.367,20
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI OCA (LEVE OU MEDIA) PADRAO MEDIO 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INTENS INCLUSO, DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE SUM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	600,00	720,00	1.440,00
7.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	68,00	81,60	163,20
7.3	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS PADRONIZADA	m²	1,28	575,00	690,00	883,20
7.4	GRADE DE FERRO TUBULAR COM MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	m²	10,78	300,00	360,00	3.880,80
8	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA					3.120,00
8.1	PONTO DE AGUA FRIA APARENTE COM MATERIAL DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 25MM	un	4,00	48,00	57,60	230,40
8.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 50MM, (PIAS DE COZINHA, MAQUINA DE LAVAR, ETC)	un	4,00	97,00	116,40	465,60
8.3	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCO COM COLUNAS 44X35,5CM PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALCAI	un	2,00	198,00	237,60	475,20

JOSÉ GAUDÊNCIO ALVI.
 Engenheiro Civil - CREA/PB
 N° 1801348525

Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB						
Obra: Construção de Quiosque em Princesa Isabel - PB						SEP - 2008
Item	Descrição	Unid	Qsant	P. unitário sem IBS	P. unitário com IBS	P. Total
8.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA DE 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	52,00	62,40	124,80
8.5	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM	un	1,00	484,00	580,80	580,80
8.6	CAIXA DE AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA - EXCETO BASE DE APOIO - CAP 50GL	un	2,00	518,00	621,60	1.243,20
9	PINTURA					1.671,00
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA	m ²	102,00	2,00	2,40	244,80
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA - DUAS DEMAOS	m ²	102,00	10,00	12,00	1.224,00
9.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA - 2 DEMAOS	m ²	16,85	10,00	12,00	202,20
10	DIVERSOS					48,00
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	40,00	1,00	1,20	48,00
						35.361,47



JOSÉ GAUDÊNCIO ALVES DINIZ
Engenheiro Civil - CREA/PB
Nº 1601348577



CJ CONSTRUÇÕES
Jose Paulino de Amorim Junior
CPF 032.221.084/47
Representante Legal

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO							
Obra: Construção de Quiosque em Princesa Isabel- PB							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	%	INCIDÊNCIA			Acumulado
				MÊS 1 VALOR EM REAIS	MÊS 2 VALOR EM REAIS	MÊS 3 VALOR EM REAIS	
1	Obra: Construção de Quiosque em Princesa Isabel- PB	35.361,47	100,00%	10.608,44	12.376,51	12.376,51	35.361,47
	TOTAL	35.361,47	100,00%	10.608,44	12.376,51	12.376,51	35.361,47
	FINANCEIRO ACUMULADO			10.608,44	22.984,95	35.361,47	35.361,47
	FÍSICO ACUMULADO			30,00%	65,00%	100,00%	100,00%


JOSÉ GAUDÊNCIO ALVES DINIZ
 Engenheiro Civil - CREA/PB
 Nº 1601348525



CJ CONSTRUÇÕES
 José Paulino de Amorim Junior
 CPF 032.221.084/47
 Representante Legal

