

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB
 Razão Social: JAF CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI
 CNPJ: 40.603.807/0001-33
 Endereço: Rua Pref. Joaquim Mariano, 245, Barroço
 Cidade: Manaíra-PB, CEP: 58.995-000
 Telefone: 83-998311252, E-mail: jaf.construcaoconsultoria@gmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2021

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviço de engenharia na construção de muro de contorno da Estação de Esgoto 01 (EEE 1), na Rua Artista Luiz Tenório dos Santos, Bairro Macapá II, Município de Princesa Isabel, conforme planilhas.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1	Contratação de empresa para prestar serviço de engenharia na construção de muro de contorno da Estação de Esgoto 01 (EEE 1), na Rua Artista Luiz Tenório dos Santos, Bairro Macapá II, Município de Princesa Isabel, conforme planilhas., no município de Princesa Isabel - PB	Serv.	1	R\$ 70.935,72	R\$ 70.935,72
VALOR TOTAL				R\$ 70.935,72	

a) Executaremos os serviços:

Contratação de empresa para prestar serviço de engenharia na construção de muro de contorno da Estação de Esgoto 01 (EEE 1), na Rua Artista Luiz Tenório dos Santos, Bairro Macapá II, Município de Princesa Isabel- PB, pelo preço global de **IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA EM R\$ 70.935,72 (SETENTA MIL, NOVESENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.)** conforme planilha com quantitativos de preços em anexo.

Razão Social: JAF Construção e Consultoria EIRELI
 CNPJ Nº. 40.603.807/0001-33
 Endereço: Rua Pref. Joaquim Mariano , Nº. 245, Terreo, Barroço, Manaíra – PB, CEP: 58.995-000
 Telefone: 83-99831-1252, E-mail: jaf.construcaoconsultoria@gmail.com







- b) O prazo de execução dos serviços é de 03 (três) meses, a contar do recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.
- c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sua apresentação.
- d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.
- e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da Prefeitura de Princesa Isabel-PB.

Princesa Isabel- PB, 08 de outubro de 2021

JAF CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI
CNPJ: 40.603.807/0001-33


Mariana Alves Pereira
Representante legal
CPF: 151.775.784-37


Adelmo Alexandro Bezerra Antas
Engenheiro Civil
CPF: 082.998.134-92

Razão Social: JAF Construção e Consultoria EIRELI
CNPJ Nº. 40.603.807/0001-33
Endereço: Rua Pref. Joaquim Mariano , Nº. 245, Terreo, Barroço, Manaíra – PB, CEP: 58.995-000
Telefone: 83-99831-1252, E-mail: jaf.construcaoconsultoria@gmail.com



CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 01

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO/ REFORMA
EMPRESA: JAF CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 01
LOCAL DA OBRA: BAIRRO MACAPÁ II - PRINCESA ISABEL - PB
DATA BASE: ABRIL- JUNHO(DER-PB), MARÇO DE 2021(SEINFRA-CEARA)
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS =87,85% (HORA) 49,32 (MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTARIA


VALOR TOTAL = R\$ 70.935,72


BDI = 20,21%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1								R\$ 788,38
1.1	06.411.00	DER/PB	REMOÇÃO DE CERCA EXISTENTE S/ REAPORVEITAMENTO	M	122,80	R\$ 5,34	R\$ 6,42	R\$ 788,38
MOVIMENTO DE TERRA								
2								R\$ 1.460,39
2.1	03.000.00	DER/PB	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÃO EM MATERIAL DE 1 CAT.	M3	39,30	R\$ 30,91	R\$ 37,16	R\$ 1.460,39
MURO								
3								R\$ 68.686,95
3.1.1	CA4859	SEINFRA	MURO EM ALVENARIA COM FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES. ALT. ÚTIL 2,50 M. COM CERCA DE PROTEÇÃO TIPO CONCERTINA.	M	122,80	R\$ 465,30	R\$ 559,34	R\$ 68.686,95

VALOR TOTAL = R\$ 70.935,72


IMPORTA A PRESENTE PLANILHA EM R\$ 70.935,72 (SETENTA MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.)


ADELMO ALEXANDRO BEZERRA ANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 161414938-0


Mariana Alves Pereira
Representante da empresa
CPF: 151.775.784-37

Razão Social: JAF Construção e Consultoria EIRELI
CNPJ Nº. 40.603.807/0001-33

Endereço: Rua Prof. Joaquim Mariano, Nº. 245, Terreo, Barroão, Manáira – PB, CEP: 58.995-000
Telefone: 83-99831-1252, E-mail: jaf.construcaoconsultoria@gmail.com





318

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 01
GRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS		
				R\$	DIAS	%	R\$	DIAS	%	R\$	DIAS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	788,38	1,11%	788,38		100%						
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.460,39	2,06%	1.460,39		100%	-		0%			
3	MURO	68.686,95	96,83%	-		0%	48.080,87		70%	20.606,09		30,00%
VALORES TOTAIS				70.935,72	100,00%							
TOTAL MENSAL (R\$)							R\$ 2.248,77			R\$ 48.080,87		R\$ 20.606,09
TOTAL ACUMULADO (R\$)							R\$ 2.248,77			R\$ 50.329,64		R\$ 70.935,72

ADELMO ALEXANDRO BEZERRA ANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 161414938-0

Mariana Alves Pereira
Representante da empresa
CPF: 151.775.784-37

Razão Social: JAF Construção e Consultoria EIRELI
CNPJ Nº. 40.603.807/0001-33
Endereço: Rua Prof. Joaquim Mariano, Nº. 245, Terreo, Barroão, Manaira – PB, CEP: 58.995-000
Telefone: 83-99831-1252, E-mail: jaf.construcaoconsultoria@gmail.com

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE A,C,D,F E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO


ADELMIO ALEXANDRO BEZERRA ANTAS

ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 161414938-0


Mariana Alves Pereira


Representante da empresa
CPF: 151.775.784-37

Razão Social: JAF Construção e Consultoria EIRELI

CNPJ N°. 40.603.807/0001-33

Endereço: Rua Prof. Joaquim Mariano , N°. 245, Terreo, Barroco, Manaira – PB, CEP: 58.995-000

Telefone: 83-99831-1252, E-mail: jaf.construcaoeconsultoria@gmail.com





CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA E ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

Item componente do BDI	% Inf.	Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra			Abastecimento de Água, Coleta de			Fornecimento de materiais e			Construção e Manutenção de			Portuárias, Marítimas e		
		1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,14	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	0,74	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	0,98	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
Despesas Financeiras (DF)	1,16	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)	5,07	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30		6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	7,28																		

Conforme Legislação Específica

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

B.D.I = 20,21%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 * 100$$

Observações sobre os % Informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

[Handwritten signature]
6/8

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

Item	Discriminação	Horista	Mensalista
GRUPO A			
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A-1	INSS	-	-
A-2	SESI	1,50	1,50
A-3	SENAI	1,00	1,00
A-4	INCRA	0,20	0,20
A-5	SEBRAE	0,60	0,60
A-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A-7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A-8	FGTS	8,00	8,00
A-9	SECONCI	-	-
GRUPO B			
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	45,77	16,32
B-1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,04	-
B-2	FERIADOS	4,31	-
B-3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,91	0,69
B-4	13º SALARIO	10,90	8,33
B-5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B-6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B-7	DIAS DE CHUVAS	2,06	-
B-8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B-9	FÉRIAS GOZADAS	8,59	6,57
B-10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
GRUPO C			
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	17,10	13,08
C-1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,84	4,46
C-2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14	0,11
C-3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,24	4,01
C-4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,39	4,12
C-5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,49	0,38
GRUPO D			
D	TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,18	3,12
D-1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,69	2,74
D-2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49	0,38
D-3	TOTAL D		
	TOTAL GERAL	87,85	49,32




7/8



ADELMO ALEXANDRO BEZERRA ANTAS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 161414938-0



Mariana Alves Pereira

Representante da empresa

CPF: 151.775.784-37

Razão Social: JAF Construção e Consultoria EIRELI

CNPJ Nº. 40.603.807/0001-33

Endereço: Rua Pref. Joaquim Mariano , Nº. 245, Terreo, Barrocão, Manáira – PB, CEP: 58.995-000

Telefone: 83-99831-1252, E-mail: jaf.construcaoconsultoria@gmail.com



2/8