



À

Prefeitura Municipal de Princesa Isabel
Comissão de Contratação
Rua Francisco Sales Maia, 23 - Centro, Princesa Isabel/PB

Modalidade: Concorrência eletrônico nº 00009/2025

Processo Administrativo: nº 121/2025

Data e Hora da Realização: 17/10/2025 - 09:00hrs

Objeto: Pavimentação em diversas ruas no município de Princesa Isabel/PB.

PROPOSTA DE PREÇO

A Proposta que faz A Empresa J. Andrade LTDA, nome fantasia Construtora Andrade com sede na Rua Luziano Gerlisson de Sousa Lucena, 91 - Antônio Clementino de Sousa, Coremas/PB inscrita no CNPJ nº 07.367.680/0001-25, por intermédio de seu representante legal e Responsável Técnico, infra-assinado, e para os fins do Concorrência eletrônico nº 00009/2025, do tipo Menor preço global, apresenta Proposta de Preço para o fornecimento licitado.

Pelo presente propõe executar o objeto desta licitação, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, pelo **VALOR GLOBAL é de R\$ 1.740.574,87 (um milhão setecentos e quarenta mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)**

- ✓ **Validade desta proposta:** 90 (noventa) dias, a contar da abertura do certame;
- ✓ **Prazo de e/ou Prestação dos Serviços:** O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: Início: 7 (sete) dias; Conclusão: 8 (oito) meses. O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 1 (um) ano, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.;
- ✓ **Condições de Pagamento:** O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.;
- ✓ **Dados Bancários:** 001 - Banco do Brasil S/A; Agência: 2001-X Coremas/PB; Conta Corrente: 15.367-0 Titular: J. Andrade Ltda / Construtora Andrade;

DECLARAÇÕES

- ✓ Declaramos que somos optante pelo Simples Nacional sob a alíquota máxima de 18% do ICMS e a alíquota de 5% do ISS;
- ✓ Declaro estar de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, descarrego, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;
- ✓ Declaramos atender as demais exigências pertinentes a proposta de preços exigidas no Termo de Referência e/ou especificações do objeto;
- ✓ Declaramos, para todos os fins, que o fornecimento do objeto se dará de acordo com as especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no Edital e seus Anexos;



- ✓ Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão e seus anexos, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta;
- ✓ Declaramos que nos preços cotados, estão incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto, como também todos os custos necessários para a prestação de serviço objeto da presente licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, encargos (trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, etc.), taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal transporte cargas e descargas até o destino, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINTURA DA ATA DE REGISTRO E CONTRATO

Nome: Jonas Andrade da Silva

Endereço: Rua Luziano Gerlisson de Sousa Lucena, 91 - Antônio Lopes, Coremas/PB

CPF: 070.380.694-70

RG/Órgão Eexpedidos: 36.562.234-5 SSP/SP

Cargo/Função: Sócio Administrador

Naturalidade: Coremas/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado

Princesa Isabel/PB, 20 de Outubro de 2025

JONAS ANDRADE
DA
SILVA:07038069470

Assinado de forma digital por
JONAS ANDRADE DA
SILVA:07038069470
Dados: 2025.10.20 15:12:15
-03'00'

Jonas Andrade da Silva
Administrador
RG 36.562.234-5 SSP/SP
CPF 070.380.694-70

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO DO O CATÃO BONGIOVI
Data: 20/10/2025 15:22:43-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Rodrigo do Ó Catão Bongiovi
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 1620710781
C.P.F. n.º 014.806.334-96



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA :	BDI :	21.61%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	Princesa Isabel PB	ORSE	2024/12	112,84% 70,11%
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01% 51,84%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		TRAVESSA VALDOMIRO ARRUDA, BAIRRO MAJA						R\$ 91.555,76	R\$ 111.336,27
1.1	1							R\$ 1.313,81	R\$ 1.593,34
1.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	931,78	R\$ 1,41	R\$ 1,71	R\$ 1.313,81	R\$ 1.596,35
1.2	2							R\$ 18.982,63	R\$ 23.084,41
1.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	186,36	R\$ 101,86	R\$ 123,87	R\$ 18.982,63	R\$ 23.084,41
1.3	3							R\$ 71.259,32	R\$ 86.658,52
1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	310,59	R\$ 30,92	R\$ 37,80	R\$ 9.603,44	R\$ 11.678,16
1.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	931,78	R\$ 66,17	R\$ 80,47	R\$ 61.655,88	R\$ 74.980,34
2		RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA						R\$ 33.855,68	R\$ 41.170,13
2.1	1							R\$ 497,65	R\$ 603,53
2.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	352,94	R\$ 1,41	R\$ 1,71	R\$ 497,65	R\$ 604,67
2.2	2							R\$ 6.366,25	R\$ 7.741,88
2.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	62,50	R\$ 101,86	R\$ 123,87	R\$ 6.366,25	R\$ 7.741,88
2.3	3							R\$ 26.991,78	R\$ 32.824,72
2.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	117,65	R\$ 30,92	R\$ 37,80	R\$ 3.637,74	R\$ 4.423,64
2.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	352,94	R\$ 66,17	R\$ 80,47	R\$ 23.354,04	R\$ 28.401,08
3		RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA						R\$ 30.707,29	R\$ 37.341,56





6	RUA MARIA CASUSA, BAIRRO MAJA								R\$ 133.007,79	R\$ 161.741,41
6.1	1								R\$ 2.507,53	R\$ 3.041,05
6.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.778,39	R\$ 1,41	R\$ 1,71	R\$ 2.507,53	R\$ 3.046,80	
6.2	2								R\$ 36.229,56	R\$ 44.058,08
6.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	355,68	R\$ 101,86	R\$ 123,87	R\$ 36.229,56	R\$ 44.058,08	
6.3	3								R\$ 94.270,70	R\$ 114.642,28
6.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	592,80	R\$ 30,92	R\$ 37,80	R\$ 18.329,38	R\$ 22.289,28	
6.3.2	101189	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.147,67	R\$ 66,17	R\$ 80,47	R\$ 75.941,32	R\$ 92.353,00	
7	RUA POETA EMÍDIO DE MIRANDA, BAIRRO IRENE SERGIO								R\$ 112.768,22	R\$ 137.131,66
7.1	1								R\$ 1.618,21	R\$ 1.962,52
7.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.147,67	R\$ 1,41	R\$ 1,71	R\$ 1.618,21	R\$ 1.966,23	
7.2	2								R\$ 23.379,93	R\$ 28.431,88
7.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	229,53	R\$ 101,86	R\$ 123,87	R\$ 23.379,93	R\$ 28.431,88	
7.3	3								R\$ 87.770,08	R\$ 106.737,26
7.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	382,56	R\$ 30,92	R\$ 37,80	R\$ 11.828,76	R\$ 14.384,26	
7.3.2	101189	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.147,67	R\$ 66,17	R\$ 80,47	R\$ 75.941,32	R\$ 92.353,00	
8	RUA PROFESSOR ADRIANO FEITOSA, BAIRRO MACAPÁ I								R\$ 57.269,96	R\$ 69.643,07
8.1	1								R\$ 821,82	R\$ 996,57
8.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	582,85	R\$ 1,41	R\$ 1,71	R\$ 821,82	R\$ 998,55	
8.2	2								R\$ 11.873,82	R\$ 14.439,53
8.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	116,57	R\$ 101,86	R\$ 123,87	R\$ 11.873,82	R\$ 14.439,53	
8.3	3								R\$ 44.574,32	R\$ 54.206,87
8.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	194,28	R\$ 30,92	R\$ 37,80	R\$ 6.007,14	R\$ 7.304,93	



8.3.2	101189	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	582,85	R\$ 66,17	R\$ 80,47	R\$ 38.567,18	R\$ 46.901,94
9	RUA PREFEITO GONZAGA BENTO, BAIRRO MACAPÁ I							R\$ 53.305,23	R\$ 64.821,77
9.1	1							R\$ 764,93	R\$ 927,68
9.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	542,50	R\$ 1,41	R\$ 1,71	R\$ 764,93	R\$ 929,43
9.2	2							R\$ 11.051,81	R\$ 13.439,90
9.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	108,50	R\$ 101,86	R\$ 123,87	R\$ 11.051,81	R\$ 13.439,90
9.3	3							R\$ 41.488,49	R\$ 50.454,19
9.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	180,83	R\$ 30,92	R\$ 37,60	R\$ 5.591,26	R\$ 6.799,21
9.3.2	101189	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	542,50	R\$ 66,17	R\$ 80,47	R\$ 35.897,23	R\$ 43.654,98
10	RUA PADRE QUERUNINO FONSECA DINIZ, BAIRRO MACAPÁ I							R\$ 28.793,25	R\$ 35.013,99
10.1	1							R\$ 413,17	R\$ 501,08
10.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	293,03	R\$ 1,41	R\$ 1,71	R\$ 413,17	R\$ 502,02
10.2	2							R\$ 5.970,01	R\$ 7.260,02
10.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	58,61	R\$ 101,86	R\$ 123,87	R\$ 5.970,01	R\$ 7.260,02
10.3	3							R\$ 22.410,07	R\$ 27.252,89
10.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	97,68	R\$ 30,92	R\$ 37,60	R\$ 3.020,27	R\$ 3.672,77
10.3.2	101189	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	293,03	R\$ 66,17	R\$ 80,47	R\$ 19.389,80	R\$ 23.580,12
11	RUA DOUTORA MARIA DE LURDES MEDEIROS, BAIRRO MACAPÁ II							R\$ 144.454,31	R\$ 175.863,49
11.1	1							R\$ 2.072,90	R\$ 2.513,94
11.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.470,14	R\$ 1,41	R\$ 1,71	R\$ 2.072,90	R\$ 2.518,89
11.2	2							R\$ 29.949,90	R\$ 36.421,50
11.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	294,03	R\$ 101,86	R\$ 123,87	R\$ 29.949,90	R\$ 36.421,50
11.3	3							R\$ 112.431,51	R\$ 136.728,05



11.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	490,05	R\$ 30,92	R\$ 37,60	R\$ 15.152,35	R\$ 18.425,88
11.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.470,14	R\$ 66,17	R\$ 80,47	R\$ 97.279,16	R\$ 118.302,17
12	RUA JOSE DOMINGOS DE MEDEIRO NETO, BAIRRO MACAPA II							R\$ 89.936,15	R\$ 109.366,75
12.1	1							R\$ 1.290,57	R\$ 1.565,16
12.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	915,30	R\$ 1,41	R\$ 1,71	R\$ 1.290,57	R\$ 1.568,12
12.2	2							R\$ 18.646,49	R\$ 22.675,64
12.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	183,06	R\$ 101,86	R\$ 123,87	R\$ 18.646,49	R\$ 22.675,64
12.3	3							R\$ 69.999,09	R\$ 85.125,95
12.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	305,10	R\$ 30,92	R\$ 37,60	R\$ 9.433,69	R\$ 11.471,76
12.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	915,30	R\$ 66,17	R\$ 80,47	R\$ 60.565,40	R\$ 73.654,19
13	RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, BAIRRO MACAPA II							R\$ 55.052,77	R\$ 66.946,86
13.1	1							R\$ 789,99	R\$ 958,08
13.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	590,28	R\$ 1,41	R\$ 1,71	R\$ 789,99	R\$ 959,89
13.2	2							R\$ 11.414,43	R\$ 13.880,87
13.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	112,06	R\$ 101,86	R\$ 123,87	R\$ 11.414,43	R\$ 13.880,87
13.3	3							R\$ 42.848,35	R\$ 52.107,91
13.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	186,76	R\$ 30,92	R\$ 37,60	R\$ 5.774,62	R\$ 7.022,18
13.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	590,28	R\$ 66,17	R\$ 80,47	R\$ 37.073,73	R\$ 45.085,73
14	RUA RAFAELA PEREIRA DA SILVA, BAIRRO MACAPA II							R\$ 58.056,13	R\$ 70.599,09
14.1	1							R\$ 833,10	R\$ 1.010,35
14.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	590,85	R\$ 1,41	R\$ 1,71	R\$ 833,10	R\$ 1.012,26
14.2	2							R\$ 12.036,80	R\$ 14.637,72
14.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	118,17	R\$ 101,86	R\$ 123,87	R\$ 12.036,80	R\$ 14.637,72



14.3	3								R\$ 45.186,23	R\$ 54.951,02
14.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	196,95	R\$ 30,92	R\$ 37,80		R\$ 6.089,69	R\$ 7.405,32
14.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	590,85	R\$ 66,17	R\$ 80,47		R\$ 39.096,54	R\$ 47.545,70
15	RUA ROSA MORATO DA SILVA, BAIRRO MACAPÁ II							R\$ 114.484,63	R\$ 139.218,90	
15.1	1								R\$ 1.642,83	R\$ 1.992,37
15.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.165,13	R\$ 1,41	R\$ 1,71		R\$ 1.642,83	R\$ 1.996,13
15.2	2								R\$ 23.736,44	R\$ 28.865,43
15.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	233,03	R\$ 101,86	R\$ 123,87		R\$ 23.736,44	R\$ 28.865,43
15.3	3								R\$ 89.105,36	R\$ 108.361,10
15.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	388,38	R\$ 30,92	R\$ 37,80		R\$ 12.008,71	R\$ 14.803,09
15.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.165,13	R\$ 66,17	R\$ 80,47		R\$ 77.096,65	R\$ 93.758,01
16	RUA MANOEL NICACIO DE OLIVEIRA, JARDIM KARLOTA							R\$ 56.365,20	R\$ 68.542,84	
16.1	1								R\$ 808,83	R\$ 980,92
16.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	573,84	R\$ 1,41	R\$ 1,71		R\$ 808,83	R\$ 982,77
16.2	2								R\$ 11.686,40	R\$ 14.211,81
16.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	114,73	R\$ 101,86	R\$ 123,87		R\$ 11.686,40	R\$ 14.211,81
16.3	3								R\$ 43.869,97	R\$ 53.350,31
16.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	191,21	R\$ 30,92	R\$ 37,80		R\$ 5.912,21	R\$ 7.189,50
16.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	573,84	R\$ 66,17	R\$ 80,47		R\$ 37.957,76	R\$ 46.160,81
17	RUA MAESTRO JOÃO BATISTA SIQUEIRA, BAIRRO JARDIM KARLOTA							R\$ 175.640,62	R\$ 213.587,56	
17.1	1								R\$ 2.520,42	R\$ 3.056,68
17.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.787,53	R\$ 1,41	R\$ 1,71		R\$ 2.520,42	R\$ 3.062,46
17.2	2								R\$ 36.415,97	R\$ 44.284,76



17.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	357,51	R\$ 101,86	R\$ 123,87	R\$ 36.415,97	R\$ 44.284,76
17.3	3							R\$ 136.704,23	R\$ 166.246,12
17.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	SINAPI	M	595,84	R\$ 30,92	R\$ 37,80	R\$ 18.423,37	R\$ 22.403,58
17.3.2	101189	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	SINAPI	M2	1.787,53	R\$ 86,17	R\$ 80,47	R\$ 118.280,86	R\$ 143.842,54
18	RUA JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO, BAIRRO CASUSA							R\$ 88.840,32	R\$ 105.602,08
18.1	1							R\$ 1.246,14	R\$ 1.511,28
18.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_09/2024	SINAPI	M2	883,79	R\$ 1,41	R\$ 1,71	R\$ 1.246,14	R\$ 1.514,13
18.2	2							R\$ 18.004,77	R\$ 21.895,26
18.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	176,76	R\$ 101,86	R\$ 123,87	R\$ 18.004,77	R\$ 21.895,26
18.3	3							R\$ 67.589,41	R\$ 82.195,54
18.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	SINAPI	M	294,60	R\$ 30,92	R\$ 37,80	R\$ 9.109,03	R\$ 11.076,96
18.3.2	101189	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	SINAPI	M2	883,79	R\$ 86,17	R\$ 80,47	R\$ 58.480,38	R\$ 71.118,58
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 309.298,76	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 1.431.276,10	
VALOR TOTAL:								R\$ 1.740.574,87	

Coremas/PB, 21 de Outubro de 2025

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
Assinado de forma digital por JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
Dados: 2025.10.21 12:53:47 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
Sócio Administrador
RG: 36.562.234-5 SSP/SP
C.P.F. nº 070.380.694-70

RODRIGO DO Ó CATÃO BONGIOVI
Assinado de forma digital por RODRIGO DO Ó CATÃO BONGIOVI
Dados: 2025.10.21 12:49:38 -03'00'

Rodrigo do Ó Catão Bongiovi
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB nº 1620710781
C.P.F. nº 014.806.334-96



RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRAS:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel - PB	DATA :	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	BDI : 21,61%	
	LOCAL:	Princesa Isabel-PB	BDI : 21,61%	
			PONTE	VERSÃO
			ORSE	2024/12
			SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			112,54%	70,11%
			91,01%	51,84%
			RA	MES
			64%	70,11%
			31%	51,84%

1	TRAVESSA VALDOMIRO ARRUDA, BAIRRO MAJA	R\$ 111.336,27	6,40
2	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA	R\$ 41.170,13	2,37
3	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA	R\$ 37.341,56	2,15
4	RUA DOUTORA MARIA MEDEIROS, BAIRRO MAJA	R\$ 63.627,02	3,66
5	RUA JOSE PINTO MANGUEIRA, BAIRRO MAJA	R\$ 69.201,91	3,98
6	RUA MARIA CASUSA, BAIRRO MAJA	R\$ 161.741,41	9,29
7	RUA POETA EMIDIO DE MIRANDA, BAIRRO IRENE SERGIO	R\$ 137.131,66	7,88
8	RUA PROFESSOR ADRIANO FEITOSA, BAIRRO MACAPA I	R\$ 69.643,07	4,00
9	RUA PREFEITO GONZAGA BENTO, BAIRRO MACAPA I	R\$ 64.821,77	3,72
10	RUA PADRE QUERUNINO FONSECA DINIZ, BAIRRO MACAPA I	R\$ 35.013,99	2,01
11	RUA DOUTORA MARIA DE LURDES MEDEIROS, BAIRRO MACAPA II	R\$ 175.663,49	10,09
12	RUA JOSE DOMINGOS DE MEDEIRO NETO, BAIRRO MACAPA II	R\$ 109.366,75	6,28
13	RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS , BAIRRO MACAPA I I	R\$ 66.946,86	3,85
14	RUA RAFAELA PEREIRA DA SILVA, BAIRRO MACAPA II	R\$ 70.599,09	4,06
15	RUA ROSA MORATO DA SILVA, BAIRRO MACAPA II	R\$ 139.218,90	8,00
16	RUA MANOEL NICACIO DE OLIVEIRA, JARDIM KARLOTA	R\$ 68.542,84	3,94
17	RUA MAESTRO JOÃO BATISTA SIQUEIRA, BAIRRO JARDIM KARLOTA	R\$ 213.587,56	12,27



18	RUA JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO, BAIRRO CASUSA		R\$ 105.602,08	6,07	
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 309.298,76	100,00	
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.431.276,10		
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.740.574,87		

Coremas/PB, 21 de Outubro de 2025

JONAS ANDRADE
DA
SILVA:07038069470

Assinado de forma digital por
JONAS ANDRADE DA
SILVA:07038069470
Dados: 2025.10.21 12:54:00
-03'00"

Jonas Andrade da Silva
Sócio Administrador
RG: 36.562.234-5 SSP/SP
C.P.F. n° 070.380.694-70

RODRIGO DO Ó
CATÃO BONGIOVI

Assinado de forma digital por
RODRIGO DO Ó CATÃO
BONGIOVI
Dados: 2025.10.21 12:50:40
-03'00"

Rodrigo do Ó Catão Bongiovi
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 1620710781
C.P.F. n.º 014.806.334-96



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
	TOTAL	6,85
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	7,30
	TOTAL	8,04
I	Impostos	
	IMPOSTOS (I) = PIS, COFINS, ISSQN	5,00
	TOTAL	5,00
	BDI = 21,61%	
	$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$	

Coremas/PB, 21 de Outubro de 2025

JONAS ANDRADE
DA
SILVA:07038069470

Assinado de forma digital por
JONAS ANDRADE-DA
SILVA:07038069470
Dados: 2025.10.21 12:41:34
03'00'

Jonas Andrade da Silva
Sócio Administrador
RG: 36.562.234-5 SSP/SP
C.P.F. nº 070.380.694-70

gov.br
RODRIGO DO O CATÃO BONGIOVI
Data: 21/10/2025 12:36:15 0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Rodrigo do Ó Catão Bongiovi
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB nº 1620710781
C.P.F. nº 014.806.334-96



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel - PB	DATA : BDI : 21,61%		BDI : 21,61%	
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Princesa Isabel-PB	CRSE	2024/12	112,54%	70,11%
		SINAPI	2005/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
				31%	51,84%

100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_09/2024 (M2)					
Equipamento Custo Horário					
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00577612	R\$ 68,78
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00086095	R\$ 321,89
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00059871	R\$ 92,04
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00024332	R\$ 253,13
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00474665	R\$ 64,44
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00202692	R\$ 165,64
				TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 1,40	
Mão de Obra com Encargos Complementares					
B8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00083206	R\$ 18,67
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 0,01	
				VALOR: 1,41	



S03212 Colchão de areia (m3)										
Encargos Complementares						FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510549	Encargos Complementares - Servente					ORSE	h	0,78632083	R\$ 3,89	R\$ 3,06
								TOTAL Encargos Complementares: R\$ 3,06		
Material						FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100366 S	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					ORSE	m3	0,88067932	R\$ 100,00	R\$ 88,07
								TOTAL Material: R\$ 88,07		
Mão de Obra						FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111 S	Servente de obras (horista)					ORSE	h	0,78632083	R\$ 13,65	R\$ 10,73
								TOTAL Mão de Obra: R\$ 10,73		
								VALOR: 101,86		
94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)										
Material						FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000003 70	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					SINAP I	M3	0,00554693	R\$ 140,00	R\$ 0,77
000040 59	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 12/15" CM (H X L1/L2)					SINAP I	M	0,84464762	R\$ 25,01	R\$ 21,12
								TOTAL Material: R\$ 21,89		
Mão de Obra com Encargos Complementares						FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAP I	H	0,19296689	R\$ 23,10	R\$ 4,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAP I	H	0,19296689	R\$ 18,67	R\$ 3,60
								TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 8,05		
Serviço						FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019					SINAP I	M3	0,00151278	R\$ 647,87	R\$ 0,98
								TOTAL Serviço: R\$ 0,98		
								VALOR: 30,92		



101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAP I	CHI	0,10402260	R\$ 62,76	R\$ 6,52
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAP I	CHP	0,00246344	R\$ 162,36	R\$ 0,39
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 6,91
Material		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000003 67	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAP I	M3	0,09059262	R\$ 141,83	R\$ 12,84
000043 85	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIAÇÃO REGIONAL DE PEGAS POR M2)	SINAP I	MIL	0,02022415	R\$ 920,07	R\$ 24,33
				TOTAL Material:		R\$ 37,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP I	H	0,31953799	R\$ 22,94	R\$ 7,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP I	H	0,31953779	R\$ 18,67	R\$ 5,96
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 13,29
Serviço		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAP I	M3	0,01621125	R\$ 543,06	R\$ 8,80
				TOTAL Serviço:		R\$ 8,80
				VALOR:		66,17
S03212 Colchão de areia (m3)						
Encargos Complementares		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,78633706	R\$ 3,89	R\$ 3,06
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 3,06
Material		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



1003665	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,88069749	R\$ 100,00	R\$ 88,07
TOTAL Material:						R\$ 88,07
Mão de Obra		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,78633706	R\$ 13,65	R\$ 10,73
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,73
VALOR:						101,86
94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAP I	M3	0,00555224	R\$ 140,00	R\$ 0,77
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAP I	M	0,84474595	R\$ 25,01	R\$ 21,12
TOTAL Material:						R\$ 21,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP I	H	0,19280935	R\$ 23,10	R\$ 4,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP I	H	0,19315167	R\$ 18,67	R\$ 3,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,05
Serviço		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019)	SINAP I	M3	0,00151422	R\$ 647,87	R\$ 0,98
TOTAL Serviço:						R\$ 0,98
VALOR:						30,92

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
Assinado de forma digital por JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
Dados: 2025.10.21 12:42:20 -03'00'

Coremas/PB, 21 de Outubro de 2025

Jonas Andrade da Silva
Sócio Administrador
RG: 36.562.234-5 SSP/SP
C.P.F. n° 070.380.694-70

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO DO Ó CATÃO BONGIOVI
Data: 21/10/2025 12:38:51 -0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

Rodrigo do Ó Catão Bongiovi
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 1620710781
C.P.F. n.º 014.806.334-96



		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA:		Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel - PB				DATA :			BDI : 21,61%		BDI : 21,61%		
DESCRIÇÃO:		Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB				FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
LOCAL:		Princesa Isabel-PB				ORSE		2024/12		112,54%		70,11%	
						SINAPI		2025/03 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%	
										54%		70,11%	
										17%		51,84%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcela	
1	TRAVESSA VALDOMIRO ARRUDA, BAIRRO MAJA	R\$ 111.336,27	100,00%									100,00%	
			R\$ 111.336,27									R\$ 111.336,27	
2	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA	R\$ 41.170,13	100,00%									100,00%	
			R\$ 41.170,13									R\$ 41.170,13	
3	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA	R\$ 37.341,56		100,00%								100,00%	
				R\$ 37.341,56								R\$ 37.341,56	
4	RUA DOUTORA MARIA MEDEIROS, BAIRRO MAJA	R\$ 63.627,02		100,00%								100,00%	
				R\$ 63.627,02								R\$ 63.627,02	
5	RUA JOSE PINTO MANGUEIRA, BAIRRO MAJA	R\$ 69.201,91			100,00%							100,00%	
					R\$ 69.201,91							R\$ 69.201,91	
6	RUA MARIA CASUSA, BAIRRO MAJA	R\$ 161.741,41			100,00%							100,00%	
					R\$ 161.741,41							R\$ 161.741,41	
7	RUA POETA EMIDIO DE MIRANDA, BAIRRO IRENE SERGIO	R\$ 137.131,66				100,00%						100,00%	
						R\$ 137.131,66						R\$ 137.131,66	
8	RUA PROFESSOR ADRIANO FEITOSA, BAIRRO MACAPA I	R\$ 69.643,07				100,00%						100,00%	
						R\$ 69.643,07						R\$ 69.643,07	
9	RUA PREFEITO GONZAGA BENTO, BAIRRO MACAPA I	R\$ 64.821,77					100,00%					100,00%	
							R\$ 64.821,77					R\$ 64.821,77	
10	RUA PADRE QUERUNINO FONSECA DINIZ, BAIRRO MACAPA I	R\$ 35.013,99					100,00%					100,00%	
							R\$ 35.013,99					R\$ 35.013,99	
11	RUA DOUTORA MARIA DE LURDES MEDEIROS, BAIRRO MACAPA II	R\$ 175.663,49						100,00%				100,00%	
								R\$ 175.663,49				R\$ 175.663,49	
12	RUA JOSE DOMINGOS DE MEDEIRO NETO, BAIRRO MACAPA II	R\$ 109.366,75						100,00%				100,00%	
								R\$ 109.366,75				R\$ 109.366,75	



13	RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS , BAIRRO MACAPA I I	R\$ 66.946,86							100,00%			100,00%
									R\$ 66.946,86			R\$ 66.946,86
14	RUA RAFAELA PEREIRA DA SILVA, BAIRRO MACAPA II	R\$ 70.599,09							100,00%			100,00%
									R\$ 70.599,09			R\$ 70.599,09
15	RUA ROSA MORATO DA SILVA, BAIRRO MACAPA II	R\$ 139.218,90							100,00%			100,00%
									R\$ 139.218,90			R\$ 139.218,90
16	RUA MANOEL NICACIO DE OLIVEIRA, JARDIM KARLOTA	R\$ 68.542,84							100,00%			100,00%
									R\$ 68.542,84			R\$ 68.542,84
17	RUA MAESTRO JOÃO BATISTA SIQUEIRA, BAIRRO JARDIM KARLOTA	R\$ 213.587,56							100,00%			100,00%
									R\$ 213.587,56			R\$ 213.587,56
18	RUA JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO, BAIRRO CASUSA	R\$ 105.602,08							100,00%			100,00%
									R\$ 105.602,08			R\$ 105.602,08
		R\$ 1.740.556,36	R\$ 152.506,40	R\$ 100.968,58	R\$ 230.943,32	R\$ 206.774,73	R\$ 99.835,76	R\$ 285.030,24	R\$ 137.545,95	R\$ 207.761,74	R\$ 319.189,64	R\$ 1.740.556,36
			R\$ 152.506,40	R\$ 253.474,98	R\$ 484.418,30	R\$ 691.193,03	R\$ 791.028,79	R\$ 1.076.059,03	R\$ 1.213.804,98	R\$ 1.421.366,72	R\$ 1.740.556,36	

Coremas/PB, 21 de Outubro de 2025

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470

Assinado de forma digital por JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
Dados: 2025.10.21 12:41:23 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
Sócio Administrador
RG: 36.562.234-5 SSP/SP
C.P.F. nº 070.380.694-70

gov.br

Documento assinado digitalmente
RODRIGO DO O CATÃO BONGIOVI
Data: 21/10/2025 12:37:21 -0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

Rodrigo do Ó Catão Bongiovi
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB nº 1620710781
C.P.F. nº 014.806.334-96



TABELA DOS ENCARGOS SOCIAIS				
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %		MENSALISTA %
A	GRUPO A			
A1	INSS	5,00		5,00
A2	SESI	1,50		1,50
A3	SENAI	1,00		1,00
A4	INCRA	0,20		0,20
A5	SEBRAE	0,60		0,60
A6	Salário Educação	2,50		2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00		3,00
A8	FGTS	8,00		8,00
A9	SECONCI	0,00		0,00
	TOTAL	21,80		21,80
B	GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02		0,00
B2	Feriados	4,31		0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86		0,65
B4	13º Salário	10,96		8,33
B5	Licença Paternidade	0,07		0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73		0,56
B7	Dias de Chuvas	2,04		0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10		0,07
B9	Férias Gozadas	9,76		7,42
B10	Salário Maternidade	0,03		0,03
	TOTAL	46,88		17,11
C	GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53		3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11		0,08
C3	Férias Indenizadas	4,29		3,26



C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,96	2,25
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
TOTAL		12,27	9,33
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,67	3,31
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39	0,29
TOTAL		10,06	3,60
A + B + C + D =		91,01	51,84
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	10,98	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,51	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,37	8,64



B10	Salário Maternidade		0,04	0,03
		TOTAL	47,44	18,32
C	GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado		4,83	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas		2,35	1,79
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		2,71	2,06
C5	Indenização Adicional		0,41	0,31
		TOTAL	10,41	7,92
D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		17,46	6,74
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,43	0,33
		TOTAL	17,89	7,07
		A + B + C + D =	112,54	70,11

Coremas/PB, 21 de Outubro de 2025

JONAS ANDRADE
DA
SILVA:07038069470

Assinado de forma digital por
JONAS ANDRADE DA
SILVA:07038069470
Dados: 2025.10.21 12:41:44
-03'00'

Jonas Andrade da Silva
Sócio Administrador
RG: 36.562.234-5 SSP/SP
C.P.F. n.º 070.380.694-70

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO DO O CATÃO BONGIOVI
Data: 23/10/2025 12:25:03 -0300
Verifique em <https://validar.jrs.gov.br>

Rodrigo do Ó Catão Bongiovi
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 1620710781
C.P.F. n.º 014.806.334-96